
FAB

Analyse du rendement




Dimensions des dalles

FAB (dalles Super Jumbo) - 137 x 79" / 3470 mm x 2010 mm




FABLUXE (dalles Jumbo) - 126 x 63" / 3225 mm x 1625 mm




PROJET 1460 - Gilber Flats, Dallas

Drawing#: **2**
Unit Type: **A10,A10-B,A10-B2,A10-P,A10-P2,A12-As Shown**
Area: **Vanity**



Drawing#: **1**
Unit Type: **A10,A10-B,A10-B2,A10-P,A10-P2,A12-As Shown**
Area: **Kitchen**



*Les images ci-dessus ont été reçues des clients et sont fournies à titre de référence pour comprendre les dimensions.

Données illustrant les dimensions des plans de travail de cuisine, des vanités, des crédences et des îlots.


D.NO	COUNTER TOP NO	L	W	QTY
1	1A	648	356	79
1	1B	1397	648	79
1	2	2000	648	79
1	3	1753	918	79
2	4	2045	572	79
2	5A	552	102	79
2	5B	2045	102	79
3	1A	648	356	77
3	1B	1397	648	77
3	2	2000	648	77
3	3	1753	918	77
4	4	2045	572	77
4	5A	552	102	77
4	5B	2045	102	77
5	1A	648	356	2
5	1B	1397	648	2
5	2	2000	648	2
5	3	1873	702	2
6	4	1467	572	2
6	5A	552	102	2
6	5B	1467	102	2
6	5C	552	102	2
7	1A	648	356	4
7	1B	1397	648	4
7	2	2000	648	4
7	3	1873	702	4
8	4	1467	572	4
8	5A	552	102	4
8	5B	1467	102	4
8	5C	552	102	4
9	1A	1029	648	18
9	1B	762	648	18
9	2A	737	648	18
9	2B	2416	1073	18
10	3	1740	572	18
10	4A	552	102	18
10	4B	1740	102	18
11	1A	1029	648	18
11	1B	762	648	18
11	2A	737	648	18
11	2B	2416	1073	18
12	3	1740	572	18
12	4A	552	102	18
12	4B	1740	102	18
13	1A	648	356	50
13	1B	1397	648	50
13	2	2000	648	50
13	3	1753	918	50
14	4	1969	572	50
14	5A	1969	102	50
14	5B	552	102	50
14	6	2045	572	50
14	7A	552	102	50
14	7B	2045	102	50
15	1A	648	356	53
15	1B	1397	648	53
15	2	2000	648	53
15	3	1753	918	53
16	4	1969	572	53
16	5A	1969	102	53
16	5B	552	102	53
16	6	2045	572	53
16	7A	552	102	53
16	7B	2045	102	53
17	1A	648	356	4
17	1B	1397	648	4
17	2	2000	648	4
17	3	1873	702	4
18	4	1969	572	4
18	5A	1969	102	4
18	5B	552	102	4
18	6	1975	572	4
18	7A	552	102	4
18	7B	1975	102	4
18	7C	552	102	4
19	1A	648	356	1
19	1B	1397	648	1
19	2	2000	648	1
19	3	1873	702	1
20	4	1969	572	1
20	5A	1969	102	1
20	5B	552	102	1
20	6	1975	572	1
20	7A	552	102	1
20	7B	1975	102	1
20	7C	552	102	1
21	1A	2153	648	12
21	1B	1422	648	12
21	2	711	648	12
21	3	1905	918	12
22	4	1969	572	12
22	5A	552	102	12
22	5B	1969	102	12
22	6	1892	572	12
22	7A	552	102	12
22	7B	1892	102	12
23	1A	2153	648	12
23	1B	1422	648	12
23	2	711	648	12
23	3	1905	918	12
24	4	1969	572	12
24	5A	552	102	12
24	5B	1969	102	12
24	6	1892	572	12
24	7A	552	102	12
24	7B	1892	102	12
25	1A	648	356	15
25	1B	1397	648	15
25	2	1924	648	15
25	3	1753	918	15
26	4	1969	572	15
26	5A	1969	102	15
26	5B	552	102	15
26	6	2121	572	15
26	7A	552	102	15
26	7B	2121	102	15
27	1A	648	356	15
27	1B	1397	648	15
27	2	1924	648	15
27	3	1753	918	15
28	4	1969	572	15
28	5A	1969	102	15
28	5B	552	102	15
28	6	2121	572	15
28	7A	552	102	15
28	7B	2121	102	15

Dalle Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 32,11 %
Dalle Super Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 4,81 %

PROJET 1385 - Casa View, Dallas


Drawing#: **2**
Unit Type: **S1.1-As Shown**
Area: **Vanity**

(With Cabinet Line)



Drawing#: **1**
Unit Type: **S1.1-As Shown**
Area: **Kitchen**

(With Cabinet Line)




*Les images ci-dessus ont été reçues des clients et sont fournies à titre de référence pour comprendre les dimensions.


Données illustrant les dimensions des plans de travail de cuisine, des vanités, des crédences et des îlots.

D.NO	COUNTER TOP NO	L	W	QTY
1	1A+1B	59	44	5
1	2	79	25.5	5
2	3	62.5	22.5	5
2	4A	62.5	4	5
2	4B	21.75	4	5
3	1	79	25.5	10
3	2A+2B	58.625	44	10
4	3	62.5	22.5	10
4	4A	21.75	4	10
4	4B	62.5	4	10
5	1A+1B	69.5	44	10
5	2	79	25.5	10
6	3	57	22.5	10
6	4A	21.75	4	10
6	4B	57	4	10
6	4C	21.75	4	10
7	1A+1B	64	46	5
7	2	112.5	29.25	5
8	3	56.5	22.5	5
8	4A	56.5	4	5
8	4B	21.75	4	5
9	1	103.75	29	5
9	2A+2B	64	43.5	5
10	3	56.5	22.5	5
10	4A	21.75	4	5
10	4B	56.5	4	5
11	1	108	29	8
11	2A+2B	63.875	43.5	8
12	3	56.5	22.5	8
12	4A	56.5	4	8
12	4B	21.75	4	8
13	2A+2B	63.875	43.5	2
13	2	108.5	29	2
14	3	56.5	22.5	2
14	4A	56.5	4	2
14	4B	21.75	4	2
15	1A	38	25.5	20
15	1B	82.5	25.5	20
15	2	25.5	13	20
15	3	100	28	20
16	4	57	22.5	20
16	5A	21.75	4	20
16	5B	57	4	20
16	5C	21.75	4	20
16	6	36	15.25	20
17	1A	38	25.5	15
17	1B	82.5	25.5	15
17	2	25.5	13	15
17	3	100	28	15
18	4	57	22.5	15
18	5A	21.75	4	15
18	5B	57	4	15
18	5C	21.75	4	15
18	6	36	15.25	15
19	1	72	41.25	18
19	2A	86.375	25.5	18
19	2B	59.5	25.5	18
19	3	25.5	22.5	18
20	4	56.5	22.5	18
20	5A	21.75	4	18
20	5B	56.5	4	18
20	6	35.75	15.25	18

Dalle Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 18,10 %
Dalle Super Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 6,00 %

PROJET - SWI Kitchen, Atlanta






*Les images ci-dessus ont été reçues des clients et sont fournies à titre de référence pour comprendre les dimensions.

Dalle Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 28,09 %
Dalle Super Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 7,00 %

PROJET 1289 - Oak Hill, Austin


Drawing#: **7**
Unit Type: **S01,A01,A01-P,A01a-P-As Shown**
Area: **Kitchen**

Kitchen Type: IS



Drawing#: **8**
Unit Type: **S01,A01,A01-P,A01a-P-As Shown**
Area: **Vanity**

Bath Type: 1T-60 Mirror



*Les images ci-dessus ont été reçues des clients et sont fournies à titre de référence pour comprendre les dimensions.


Données illustrant les dimensions des plans de travail de cuisine, des vanités, des crédences et des îlots

D.NO	L	W	QTY
7	2184	635	10
8	1588	102	10
8	1588	559	10
8	540	102	10
9	2184	635	6
10	1588	102	6
10	1588	559	6
10	540	102	6
11	2184	635	2
12	1283	102	2
12	1283	559	2
12	540	102	2
13	2184	635	2
14	1283	102	2
14	1283	559	2
14	540	102	2
15	1702	635	2
15	635	330	2
15	1524	660	2
16	1588	102	2
16	1588	559	2
16	540	102	2
17	1702	635	8
17	635	300	8
17	1524	660	8
18	1283	102	8
18	1283	559	8
18	540	102	8
19	1702	635	8
19	635	330	8
19	1524	660	8
20	1283	102	8
20	1283	559	8
20	540	102	8
21	635	330	2
21	1524	660	2
22	1283	102	2
22	1283	559	2
22	540	102	2
23	1702	635	2
23	635	330	2
23	1524	660	2
24	1283	102	2
24	1283	559	2
24	540	102	2
25	1702	635	2
25	635	330	2
26	1283	102	2
26	1283	559	2
26	540	102	2
27	1702	635	2
27	635	330	2
27	1524	660	2
28	1892	102	2
28	1892	559	2
28	540	102	2
28	1892	102	2
28	1892	559	2
28	540	102	2
29	1702	635	2
29	635	330	2
29	1829	914	2
30	1588	102	2
30	1588	559	2
30	540	102	2
30	1892	102	2
30	1892	559	2
30	540	102	2
31	1702	635	2
31	635	330	2
31	1829	914	2
32	1588	102	2
32	1588	559	2
32	540	102	2
32	1892	102	2
32	1892	559	2
32	540	102	2
33	1702	635	2
33	635	330	2
33	1829	914	2
34	1283	102	2
34	1283	559	2
34	540	102	2
34	1892	102	2
34	1892	559	2
34	540	102	2
41	1727	635	2
41	635	330	2
41	1829	914	2


Dalle Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 17,00 %
Dalle Super Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 5,42 %

PROJET 1344 - River Park, Chicago

Drawing#: **10**
Unit Type: **E2 ANSI-As Shown**
Area: **ADA Vanity**



Drawing#: **12**
Unit Type: **A2,A2.1,A2.2,A2.4-As Shown**
Area: **Vanity**



*Les images ci-dessus ont été reçues des clients et sont fournies à titre de référence pour comprendre les dimensions.

Données illustrant les dimensions des plans de travail de cuisine, des vanités, des crédences et des îlots

DRAWINGS	L	W	QTY
10	1092	102	4
10	1092	572	4
12	1689	102	12
12	1689	572	12
12	552	102	12
14	1689	102	20
14	1689	572	20
14	552	102	20
16	2146	102	8
16	2146	572	8
16	552	102	8
18	2146	102	8
18	2146	572	8
18	552	102	8
20	1308	102	4
20	1308	572	4
20	552	102	4
22	1308	102	8
22	1308	572	8
22	552	102	8
32	2604	102	4
32	2604	572	4
32	552	102	4
32	1181	248	4
32	2223	102	4
32	2223	572	4
32	552	102	4
34	2604	102	4
34	2604	572	4
34	552	102	4
34	1181	248	4
34	2223	102	4
34	2223	572	4
34	552	102	4
38	1689	102	4
38	1689	572	4
38	552	102	4
38	552	102	4
38	2413	102	4
38	2413	572	4
46	1689	102	4
46	1689	572	4
46	552	102	4
46	1918	102	4
46	1918	572	4
46	552	102	4
46	1029	248	4
48	1689	102	4
48	1689	572	4
48	552	102	4
48	1918	102	4
48	1918	572	4
48	552	102	4
48	1029	248	4

Dalle Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 39.00 %
Dalle Super Jumbo CTS Taux de gaspillage % - 9.05 %

ANALYSE DU GASPILLAGE DES DERNIERS PROJETS

Numéro de projet	Dalle Jumbo	Dalle Super Jumbo
1460 - Gilber Flats, Dallas	28.09 %	4.81 %
1385 - Casa View, Dallas	18.10 %	6 %
SWI Kitchen, Atlanta	28.09 %	7 %
1289 - Oak Hill, Austin	17 %	5.42 %
1344 - River Park, Chicago	39 %	9.05 %
Gaspillage moyen	26.06 %	6.45 %

CALCULATIONS

Tailles des projets = 2000 m² * 5 (Nombre de projets) = 10 000 m²

Économie moyenne de matériau = 1 961 m²

{ 26.06 % (Jumbo slabs) - 6.45 % (Super Jumbo Slabs)
= 19.61 % = 19.61 % * 10,000 Sqm = 1,961 Sqm }

Économie de matériau = $196,100

Coût par m² = 100 $
100 $ * 1 961 m² = 196 100 $ (Sur 5 projets en 5 mois)

Économie supplémentaire de main-d'œuvre = 3 922 heures

Total de la main-d'œuvre utilisée = 25
Heures de travail par semaine = 40 hrs
Total des heures de travail économisées = 19,61 % * (25 * 40) * 4 (semaines) * 5 (mois)
= 19,61 % * 20 000 hrs = 3 922 hrs

Économie sur la main-d'œuvre = 254 930 $

Taux horaire de la main-d'œuvre = 15 $
15 $ * 3 922 hrs = 58 830 $
Économie totale = 196 100 $ + 58 830 $ = 254 930 $

